

エコキュート設置工事料金表

工事項目内容		備考	工事費
基本工事費		以下 工事内容 ①+②+③+④+⑤+ガス機器撤去処分込	¥174,000
《内訳》			
①	本体タンクユニット設置 ヒートポンプユニット設置	排水経路 込 タンク～ヒートポンプ配管 4m まで(断熱材込み)	(63,000) (27,000)
②	専用 電気・配線工事	電源ケーブル10mまで。アース工事・ブレーカー代込み	(10,500)
③	東京電力 種別 変更申込	書類を作成し、東京電力へ申し込みを行う作業	(10,500)
基礎工事			
④	コンクリート基礎工事	穴を掘り、砕石を敷いた上で15cm～25cmの厚みのコンクリート基礎を作る 大きさはタンクの形状に準じるが、極端に大きくする場合は、特殊な加工を施す 場合は別途見積	(31,500)
⑤	基本部材セット	銅管またはHT管10mまで(断熱材込み) ユニオン継ぎ手・止水弁・リモコンケーブル10m・アース棒 配管カバー保温部 基礎へのアンカーボルト 以上 必要に応じます。	(31,500)
配管・配線工事			
	給水・給湯・風呂配管延長	1mあたり	¥1,260～
	ヒートポンプ配管延長	1mあたり	¥2,100～
	外部 PF 管取付工事	1mあたり(電源ケーブル・リモコンケーブルを通す為の配管)	無料
	モール取付料金	1mあたり	¥840～
電気追加工事			
	電源ケーブル延長工事	1mあたり	¥840～
	電源ケーブル埋設工事	1mあたり	¥1,050～
	電源ケーブル架空工事	1mあたり	¥1,050～
	単3切替	単相2線式から 単相3線式への変更工事一式	要 見積
	幹線張替え	1～5m ¥10000 ～ 10m以内 ¥20000 15m以上見積	要 見積
	分電盤交換	10+2回路 ～ 26+2回路	要 見積
基礎追加工事			
	エコベース基礎	エコキュート専用開発された基礎キット商品です。	基本工事選択
	基礎工事に伴うハツリ工事	新規基礎を築く位置にあるコンクリートを1度はつり、撤去する作業 不陸の基礎などを打直す為に必要な作業	¥8,400～
穴開け工事			
	木造・ALC穴開け工事	1ヶ所	無料
	RC穴開け貫通工事	基礎部分 コンクリート穴あけ工事	¥10,500～
取外し			
	既存ガス湯沸し機の取外し	灯油タンクタイプは別途見積	無料
	既存ガス湯沸し機の処分	灯油タンクタイプは別途見積	無料
	既存温水器の取外し	タンク併用タイプ、太陽熱温水器、屋根上にある場合は別途見積	¥10,500～
	既存温水器の搬出	タンクや太陽熱パネルなどを含む大型機器の搬出・運搬費用	要 見積
	既存温水器の処分		要 見積
オプション工事			
	浴槽孔アダプター取付	ステンレス・ホーロー穴開け含む。外壁のハツリが必要な場合は別途見積 パナソニック製酸素チューブ付き浴槽孔アダプターは別途見積	¥9,000～
	浴槽孔めくらカバー取付	旧式2穴タイプの浴槽に「めくらカバー」を取付る工事。 基本的には上記の浴槽孔アダプターとセット。外壁のハツリが必要な場合は 別途見積	(¥4,200～)
	昇圧ユニット取付	3階以上に浴室がある場合などに必要	要 見積
	減圧ユニット取付	タンクより下に浴室がある場合や、既存の電気温水器などのシャワー給湯用 の水圧が低かった場合などに必要	要 見積
	排水ホップ取付	トラップの設置も込み	無料
	ヒートバンド取付	既製品に取付(4mまで) 凍結防止の為に水道管に巻く。温度センサー付きで気温・水温の高い時は 自動でオフになる。	¥4,200～
	特殊搬入費	塀越えや柵越えなど特別難所の場合、4人以上の人員手配が別途必要な場合	¥15,750～
	クレーン搬入費用	クレーン車などの手配が必要時 (平日 休日)	¥31,500～